

Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas

(Portaria n° 229/2021- GCG, publicada em DOE n° 1614 de 13 de Julho de 2021)

INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 23/2021

Sistema de chuveiros automáticos

SUMÁRIO

- 1 Objetivo
- 2 Aplicação
- 3 Referências normativas e bibliográficas
- 4 Definições
- **5** Procedimentos
- 6 Documentação

ANEXOS

- A Passos básicos para cálculos hidráulicos de chuveiros automáticos
- B Relatório de comissionamento do sistema de chuveiros automáticos
- C Relatório de inspeção do sistema de chuveiros automáticos
- D Sinalização do registro de recalque do sistema de chuveiros automáticos

1. OBJETIVO

1.1. Adequar o texto da norma NBR 10.897 – Sistemas de proteção contra incêndio por chuveiro automático da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), para aplicação na análise e vistoria de projetos/processos submetidos ao Corpo de Bombeiros Militar, atendendo ao previsto no Código de segurança contra incêndio e Emergência das edificações e áreas de risco do Estado de Alagoas - COSCIE.

2. APLICAÇÃO

- **2.1.** Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as edificações onde é exigida a instalação de chuveiros automáticos, de acordo com as Tabelas 6A a 6M e Tabela 7 da IT 01 Parte 2.
- **2.2.** Adotam-se a NBR 10.897 Sistemas de proteção contra incêndio por chuveiro automático, com as adequações constantes no item 5 desta IT.
- **2.3.** Nos locais destinados a depósito deve ser aplicada a IT 24 Sistemas de chuveiros automáticos para áreas de depósitos.

3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 10897: Sistemas de proteção contra incêndio por chuveiro automático. Rio de Janeiro: ABNT;

NFPA 13 - Standard for the Installation of Sprinkler Systems.

Instrução Técnica 23 CBPMESP - Chuveiros automáticos.

4. **DEFINIÇÕES**

4.1. Para os efeitos desta Instrução Técnica aplicam-se as definições constantes da IT 04 – Terminologia de segurança contra incêndio e símbolos gráficos.

5. PROCEDIMENTOS

- **5.1.** Os sistemas de proteção por chuveiros automáticos de- vem ser elaborados de acordo com critérios estabelecidos em normas técnicas brasileiras, sendo aceita a norma *NFPA 13 da National Fire Protection Association*, se o assunto não for por elas contemplado. A classificação do risco, área de operação, tabelas e demais parâmetros técnicos devem seguir os critérios contidos nas normas técnicas.
- **5.2.** Para fins de apresentação junto ao Corpo de Bombeiros, deve ser elaborado um projeto técnico com simbologia atendendo ao contido na IT 04 Terminologia de segurança contra incêndio e símbolos gráficos, devendo ser apresentado o projeto preliminar, de acordo com as normas técnicas, contendo o esquema isométrico da área de operação e caminhamento da tubulação até o abastecimento de água.
- **5.2.1.** O projeto executivo do sistema de chuveiros automáticos não necessita ser encaminhado para análise junto ao Corpo de Bombeiros, mas deve estar à disposição na edificação para suprir possíveis dúvidas do agente vistoriador.
- **5.3.** Nas edificações onde houver exigência da instalação do sistema de chuveiros automáticos, deve-se atender a toda área de edificação, podendo, a critério do projetista, deixar de abranger a casa do zelador, quando localizada na cobertura.
- **5.4.** Nas edificações existentes, onde não exista exigência do sistema de chuveiros automáticos ou quando este for proposto como solução técnica alternativa, pode ser utilizada a instalação parcial, atendendo-se às demais exigências previstas nas normas técnicas oficiais.
- **5.5.** A critério do projetista, a instalação de chuveiros automáticos em casa de máquinas, subestações, casa de bombas de incêndio, sala de gerador e similares onde haja exclusivamente equipamentos elétricos energizados, pode ser substituída pela instalação de detectores, ligados ao sistema de alarme do prédio ou ao alarme do sistema de chuveiros automáticos.
- **5.6.** A substituição prevista no item 5.5 fica limitada a compartimentos com área máxima de 200 m².

- **5.6.1.** Aplicam-se os mesmos critérios para os CPD localiza- dos no interior das edificações, sendo que os compartimentos ficam com área máxima limitada a 40 m² desde que exista compartimentação entre CPD e os ambientes adjacentes.
- **5.7.** Nos casos de edificações com ocupação mista, a reserva de incêndio deve ser calculada em função da vazão de risco mais grave e do tempo de funcionamento do risco predominante.
- **5.8.** O dimensionamento do sistema deve ser feito por cálculo hidráulico.
- **5.8.1.** O dimensionamento por tabelas pode ser utilizado nas situações de ampliação ou modificações de sistemas existentes calculados por tabela.
- **5.9.** Nos casos em que hidrantes e mangotinhos sejam insta- lados em conjunto com o sistema de chuveiros automáticos, as vazões e pressões mínimas exigidas na IT 22 Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio, devem ser garantidas, sendo somadas as reservas efetivas de água para o combate a incêndios, atendendo aos requisitos técnicos previstos nas normas técnicas oficiais.
- **5.10.** Nas edificações elevadas, constituídas de múltiplos pavimentos, serão aceitos os limites de área máxima prevista na NBR 10897 para cada válvula de governo e alarme, sendo que após a instalação de pelo menos uma, no pavimento mais baixo, para cada limite de área atendida, nos demais pavimentos deverão ser previstos comandos setoriais (conexão setorial de dreno, ensaio e alarme) nas respectivas prumadas de cada válvula de governo e alarme.
- **5.10.1.** Caso a reserva e bomba sejam elevadas, não há necessidade de previsão de Válvula de Governo e Alarme (VGA) na prumada principal, mantendo-se as Válvulas de Comando Setorial nos pavimentos, desde que as áreas dos pavimentos não ultrapassem os limites de área máxima prevista na NBR 10897 para cada válvula de governo e alarme.
- **5.11.** Quando não houver necessidade da instalação de mais do que uma válvula de governo e sendo a reserva efetiva, situada acima do pavimento mais elevado, a instalação desta válvula de governo pode ser dispensada, substituindo-se por válvula de retenção instalada na expedição da bomba e chave de fluxo para acionamento do alarme, de modo que atenda às funções da válvula de governo e alarme.
- **5.12.** O gongo hidráulico, normalmente presente nas válvulas de governo e alarme, pode ser substituído pelo alarme elétrico, interligando a mesma ao sistema de alarme principal da edificação, de forma a avisar quando passar água no sistema a partir do funcionamento de um único chuveiro.
- **5.12.1.** O circuito do alarme de que trata este item deve ser supervisionado.
- **5.13.** O registro de recalque para chuveiros automáticos deve conter sinalização e indicação claras, de forma a ser diferenciado do recalque do sistema de hidrantes, de acordo com o Anexo D desta IT.
- **5.13.1.** O dispositivo de recalque deve ser duplo e preferencialmente do tipo coluna. Onde houver impossibilidade técnica o dispositivo de recalque pode ser instalado no passeio público, de acordo com o Anexo D desta IT.
- **5.14.** Não são aceitas placas de orifício para balanceamento do sistema de chuveiros automáticos.
- **5.15.** Quando for necessária a redução de pressão, em sistemas conjugados ou não, devem ser utilizadas válvulas redutoras de pressão, aprovadas para o uso em instalações de proteção contra incêndios.
- **5.16.** Nos locais com forros combustíveis, os chuveiros automáticos devem ser instalados acima para proteção do espaço entre forro.
- **5.17.** Quando houver forros incombustíveis, os chuveiros automáticos devem ser instalados para proteção do espaço entre forro somente se houver carga de incêndio.
- **5.17.1.** As eletrocalhas fechadas não caracterizam carga de incêndio para os critérios de proteção estabelecidos neste item.
- **5.18.** As varandas permanentemente abertas que não possuam material combustível armazenado estão isentas do sistema de chuveiros automáticos.
- **5.18.1.** O material de acabamento e revestimento das varandas deve ser incombustível.
- **5.18.2.** Não poderá ser realizado qualquer fechamento, parcial ou total, nas aberturas das varandas, nem alteradas suas características construtivas.

- **5.19.** O dimensionamento do sistema de chuveiros automáticos para edificações do Grupo C, que possuam armazenamento superior a 3,70 m de altura, deve ser feito de acordo com a IT 24.
- **5.20.** Os vestiários com área superior a 100 m², localizados em edificações onde se exige sistema de chuveiros automáticos, devem ser protegidos pelo sistema.
- **5.21.** Em salas pequenas de risco leve, com teto desobstruído e área de piso de no máximo 75 m², fechada por paredes e teto incombustíveis, os chuveiros podem ser posicionados a até 2,70 m de qualquer parede, desde que toda área da sala esteja protegida, e que sejam atendidas as limitações de espaçamento e áreas máximas de cobertura por chuveiro automático previstas na NBR 10.897.

6. DOCUMENTAÇÃO

- **6.1.** Quando se tratar da solicitação da primeira vistoria de edificações dotadas de sistema de chuveiros automáticos, o responsável técnico pela instalação do sistema deverá apresentar relatório de comissionamento do sistema de acordo o Anexo B desta IT.
- **6.2.** Quando se tratar da solicitação da renovação de vistoria de edificações dotadas de sistema de chuveiros automáticos, o responsável técnico pela manutenção do sistema deverá apresentar relatório de inspeção do sistema de chuveiros automáticos de acordo com o Anexo C desta IT.

ANEXO A

Passos básicos para cálculos hidráulicos de chuveiros automáticos

A técnica de projeto hidráulico pode ser resumida em **15 passos básicos.** Estes passos podem ser usados como um guia para o projeto do sistema ou como um "*checklist*" para a análise do projeto:

- Passo 1: Identificar a ocupação ou o risco a ser protegido;
- Passo 2: Determinar o tamanho da área de aplicação dos chuveiros automáticos;
- Passo 3: Determinar a densidade de projeto exigida;
- Passo 4: Estabelecer o número de chuveiros contidos na área de cálculo;
- Passo 5: Determinar o formato da área de cálculo;
- Passo 6: Calcular a vazão mínima exigida para o primeiro chuveiro;
- Passo 7: Calcular a pressão mínima exigida para o primeiro chuveiro;
- Passo 8: Calcular a perda de carga entre o primeiro e o segundo chuveiro;
- Passo 9: Calcular a vazão do segundo chuveiro;
- Passo 10: Repetir os Passos 8 e 9 para os chuveiros seguintes até que todos os chuveiros do ramal estejam calculados;
- **Passo 11:** Se a área de cálculo se estender até o outro lado da subgeral, os **Passos 6 até 9** são repetidos para o lado oposto. Os ramais que cruzam deverão ser balanceados com a mais alta pressão de demanda;
- Passo 12: Calcular o fator K para a primeira subida, com fatores adicionais calculados para as linhas desiguais;
- Passo 13: Repetir os Passos 8 e 9 para as subidas (ao invés de chuveiros) até que todas as subidas da área de cálculo tenham sido calculadas;
- **Passo 14:** Computar a perda de carga no ponto de abastecimento com as compensações devido a desníveis geométricos, válvulas e acessórios e diferença de materiais da tubulação enterrada;
- Passo 15: Comparar a vazão calculada com o suprimento de água disponível.

ANEXO B

RELATÓRIO DE COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS

MEMORIAL DE ENSAIOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS - fl. 01/05										
PROCEDIMENTO A conclusão dos trabalhos, inspeção e ensaios deve ser feita pelo instalador e testemunhada pelo representante do proprietário. Todos os problemas devem ser resolvidos e o sistema colocado em serviço antes que o instalador se retire da obra. Este formulário deve ser preenchido e assinado pelas partes representadas.										
Proprietário:					Data:					
Endereço:										
	Instalação em cor	nformidade com	o projeto?			Sim ()	Não ()			
Projeto	Equipamentos us	ados correspondo	em aos especificado	os no projeto?		Sim()	Não ()			
	Se não, explicar o	livergências:								
	O responsável pelo uso dos equipamentos de combate a incêndios foi instruído quanto à localização de válvulas de controle e sobre cuidados e manutenção dos novos equipamentos?									
	Nome do responsável									
Instruções	Se não, explicar									
	Foram deixadas no local, cópias dos seguintes documentos?									
	1. Folhas de dado	Sim()	Sim () Não ()							
	2. Instruções de o	Sim()	Não ()							
Localização do sistema	Edificações atend	lidas pelo sistem	a:							
	Marca	Modelo	Ano de fabricação	Tamanho do orifício	Quantidade	Temperatura de operação				
Chuveiros automáticos										
Tubos e conexões	Tipo de tubo									
	Tipo de conexão									
							ra funcionamento através de no de ensaio			
Alarme de fluxo	M	arca	1	Modelo	min		s			

МЕМО	RIAL DE ENSA	AIOS E MATER	RIAIS PARA IN	NSTALAÇÕ	ĎES SUB	TERRÂNEA	S - fl. 02/05			
Proprietário:						Data:				
Endereço:										
	Pneumático ()		Elétrico ()	Elétrico ()			Hidráulico ()			
	Em sistemas de a	ção prévia, a pressã	io da tubulação é s	supervisionad	a?		Sim ()	Não ()		
	Sistema de detecç	ção ou linha piloto e	é supervisionado?				Sim ()	Não ()		
	Além do acionam	manual ()	ambos ()							
Válvulas de ação prévia e de dilúvio	Há facilidade de acesso para o teste dos sistemas de detecção ou linhas piloto?							Não ()		
	Se não houver, explicar:									
	Marca e modelo o	da válvula:								
	Cada circuito pos	Sim ()	Não ()							
	Cada circuito ope		Sim ()	Não ()						
	Tempo máximo de abertura da válvula							seg		
	Localização e	Marca e modelo	Pressão de regulagem	Pressão estática		Pressão	residual	Vazão		
Ensaio de válvula redutora de pressão	pavimento	Marca e modelo		Entrada	Saída	Entrada	Saída	L/min		
Descrição do ensaio	Hidrostático: O ensaio hidrostático deve ser feito a não menos que 13,8 bar por 2 h, ou 3,4 bar acima da pressão estática (pressão máxima) maior que 10,4 bar por 2 h. Todos os vazamentos da tubulação aérea devem ser eliminados. Pneumático: Estabelecer pressão do ar de 2,7 bar e medir a perda de pressão, que não pode exceder 0,1 bar em 24 h. Ensaiar tanques de pressão com nível normal de água e de pressão de ar, e medir perda de pressão, que não pode ser maior que 0,1 bar em 24 h.									
	Toda tubulação foi hidrostaticamente ensaiada a bar por horas							Não ()		
	Equipamentos funcionam adequadamente? Sim () Não ()									
Ensaios	Se não, explicar Na qualidade de instalador da rede de chuveiros automáticos, é garantido que não foran empregados aditivos e produtos químicos corrosivos, silicato de sódio ou derivados de silicato de sódio, água salgada ou salmoura, ou outros produtos químicos para ensaios do sistemas ou interrupção de vazamentos.							Não ()		
	bar	leitura da pressãoleitura da pressãobar								

MEM	ORIAL DE ENSAIO	OS E MATERIAIS PARA INS	TALAÇÕES SUBTI	ERRÂNEAS	- fl. 03/05				
Proprietário:				Data:					
Endereço:									
	Tubulação subterrânea com a tubulação de chu	Sim()	Não ()						
Ensaios	Lavado pelo instalador	da tubulação subterrânea			Sim()	Não ()			
Elisatos	Se forem usados chumb	padores em concreto fixados por tiro	o, há amostra de ensaios?	,	Sim()	Não ()			
	Se não, explicar								
Flanges cegos	Nº em uso:		Nº removidos:						
	Tubulação é soldada?				Sim ()	Não ()			
	Se sim:								
	Atesta, como instalador aos requisitos da norma	Sim()	Não ()						
Soldagem	Atesta que a soldagem t	Sim()	Não ()						
	Atesta que todos os o procedimentos de contr as rebarbas foram remo que os diâmetros interno	Sim()	Não ()						
Cortes (discos)	Atesta que há sistema foram removidos?	de controle para assegurar que to	odos os discos cortados	da tubulação	Sim()	Não ()			
Placa de	A placa de informações	Sim()	Não ()						
informações hidráulicas	Se não, explicar								
Conclusão	Após a realização e veri encontra em condição d	Sim()	Não ()						
	Data em que a instalação foi entregue em funcionamento:								
	Nome do instalador								
	Responsável técnico (C	ro Profissional							
Assinaturas	Testemunhas								
	Representante do proj	prietário (assinatura)	Cargo		Data				
	Representante do insta	alador (assinatura)	Cargo		Data				
Informações adiciona	is e anotações:								

MI	EMORIAL DE ENSAIOS E MATERIAIS PARA INST	YALAÇOES SUBT	ΓERRANEA	S - fl. 04/05					
devem ser resolvido	abalhos, inspeção e ensaios deve ser feita pelo instalador e testeros e o sistema colocado em serviço antes que o instalador se reti								
partes representadas. Propulatório:									
Proprietário:			Data:						
Endereço:				a: ()					
	Instalação em conformidade com o aceito no projeto?			Sim ()	Não ()				
Projeto	Equipamento usado é aprovado?			Sim()	Não ()				
Trojeco	Se não, explicar divergências:								
Instruções	O responsável pelos equipamentos de combate a incêndios foi válvulas de controle e sobre cuidados e manutenção dos novos e	Sim()	Não ()						
instruções	Se não, explicar								
Localização do sistema	Edificações atendidas pelo sistema:								
	Tipos de tubos e classificação:								
	Tubos em conformidade com a norma								
	Montagem em conformidade com a norma								
Tubos e juntas conexões subterrâneas	Se não, explicar								
subterrancus	Juntas e encaixes precisam de grampo de ancoragem, tiras ou norma?	Sim()	Não ()						
	Se não, explicar								
Descrição do ensaio	Limpeza interna da tubulação: Deixar que a água flua até que se torne clara como indicado e até que não haja presença de material estranho nas bolsas de estopa colocadas em uma extremidade aberta da tubulação. Vazão a não menos de 1.500 L/min por tubo DN 100, 3.300 L/min por tubo DN 150, 6.000 L/min por tubo DN 200, 9.300 L/min por DN 250, e 13.300 L/min por DN 300. Quando não for possível obter a vazão recomendada, fazer a limpeza com a máxima vazão possível. Hidrostático: O ensaio hidrostático deve ser feito a não menos que 13,8 bar por 2 h, ou 3,4 bar acima da pressão estática maior que 10,2 bar por 2 h.								

MEMORIAL DE ENSAIOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS - fl. 05/05										
Proprietário						Data				
Endereço										
	Vazão de nova tubulação não a (companhia)	aparente em confo	midado	e com	a norma	pela	Sim()	Não ()		
	Se não, explicar									
	Como foi obtida a vazão?	Rede pública ()	Reserva	atório ()	Bomba de	incêndio ()			
Ensaios de	Medida em que tipo de abertura?	•	Bocal	do hidra	ante ()	Abertura	do tubo ()			
vazão	Direcionamento de fluxo de acordo	com a norma	da	(compa	nhia)?	1	Sim ()	Não ()		
	Se não, explicar									
	Como foi obtida a vazão?	Rede pública ()	Reser	rvatório ()	Bomba de	e incêndio ()			
	Por meio de que tipo de abertura?	Conexão em Y a	o flang	ge ()		Abertura o	do tubo ()			
Ensaio	Toda tubulação foi hidrostaticamente ensaiada a bar por horas							Não ()		
hidrostático	Conexões						Sim ()	Não ()		
Ensaio de	Somatório total de vazamentos medidos: L porh									
vazamentos	Vazamentos permitidos: L porh									
Hidrantes	Números instalados:	Гіро е тагса:			Todos opera Sim () N		amente?			
	Válvulas de controle totalmente abertas?							Não ()		
Válvula de controle	Se não, explicar									
	Conexões de mangueiras intercambiáveis com as do Corpo de Bombeiros?							Não ()		
Conclusão	Após a realização e verificação dos condição de operação: Data em que			_		ncontra em	Sim()	Não ()		
	Nome do instalador									
	Responsável técnico (Certificação	Digital)			1	N°. do Regist	tro do profissio	onal		
Assinaturas	Testemunhas									
	Representante do proprietário (as	ssinatura)	Ca	rgo		Data				
	Representante do instalador (assir	natura)	Caı	rgo		Data				
Informações adicionais e anotações:										

ANEXO C RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS

Ender	Endereço: nº:												
Munic	Município: Telefone: ()												
Respo	nsável pelo uso:						E-mail:						
Ocupa	Ocupações (Tab. A-1 da NBR 10.897):												
VGA	n°: Métod	lo de armazen	agem (3):										
Altura	Altura da edificação (3): Altura de armazenagem (3):												
RISC	os	Leve ()		Ordinário I	()	Ordinário I	I()	Extraordina	ário I ()	Extrao	ordinário II ()		
ARMA	MAZENAMENTO Classe I () Classe II () Classe III () Classe IV () Plásticos								os ()				
	SISTEMA Molhado () Seco () Pré-Ação () Dilúvio ()												
										Ī			
				CHUVEIRO							Sim	Não	
1.1	O sistema de chuveiros		-				•	-					
1.2	Os compartimentos clas								41 0				
1.3	Todos os compartimento						protegidos p	or chuveiros	automáticos?	(1)			
1.4	Os modelos dos chuveir			1 3		. ,	4:41-	+41 4- £	1				
1.5	Os chuveiros estão isent						-		ibricante?				
1.6	Os chuveiros estão insta					_	to, prateieiras	, etc.)?					
1.8	A distância entre os chu Os chuveiros estão deso						tralians taras	s dutos o ofi	ns2 (1)				
1.9	Os chuveiros próximos ventiladores e afins? (1)	s ao teto estâ								ssarelas,			
1.10	Os chuveiros estão deso		relação a e	elementos vert	ticais de meia	altura tais co	mo biombos,	divisórias ba	ixas e afins?	(1)			
1.11	Os chuveiros estão deso												
1.12	Os chuveiros estão a um	na distância a	dequada do	forro ou teto	?								
1.13	Em áreas de armazenago	em, a distânci	ia entre os	chuveiros e o	topo do mate	rial armazena	do é adequad	a?					
1.14	Os chuveiros estão sem	corrosão?											
1.15	Há chuveiros sobressale	entes e chave	especial pa	ra retirada e ii	nstalação?								
1.16	Os produtos utilizados r	na instalação e	estão de ac	ordo com o re	gulamentado	pelo CBPME	ESP?						
1.17	Os chuveiros automátic fabricados há mais de 50	cos de respo 0 anos foram	sta rápida ensaiados?	fabricados h	á mais de 2	0 anos e/ou	os chuveiros	automático:	s de resposta	a padrão			
			2. VÁLVU	LA DE GOV	ERNO E AI	LARME (VG	A):				Sim	Não	
2.1	As válvulas estão corret						*						
2.2	As válvulas de bloqueio	estão travada	as com con	rentes e/ou cad	deados na po	sição complet	amente aberta	as?(1)			 		
2.3													
2.4													
2.5	As válvulas estão acessíveis?												
2.6	As válvulas estão isenta	ıs de vazamen	ito? (teste)										
2.7	As válvulas estão isenta	s de corrosão	?										
2.8	Há fluxostato ligado à c	central de alar	me? (teste)	(1)									
2.9	A fiação do fluxostato e	está protegida	?										
2.10	O gongo hidráulico (qua	ando instalado	o) funciona	corretamente	e? (teste)								

(Continuação)

Relatório de Inspeção do Sistema de Chuveiros Automáticos

	2. VÁLVULAS DE GOVERNO E ALARME (VGA):	Sim	Não
2.11	Existe conexão de teste de alarme para cada Válvula de Governo e funciona corretamente?		
2.12	A central de alarme reconhece o sinal da conexão de teste e alarme em no máximo 90 segundos? (teste)		
2.13	Os manômetros estão instalados e em boas condições? (visual e operação)		
	3. CONEXÕES SETORIAIS DE DRENO, ENSAIO E ALARME (CS):	Sim	Não
3.1	As conexões setoriais estão adequadamente instaladas?		
3.2	As conexões setoriais estão sinalizadas?		
3.3	Há fluxostato ligado à central de alarme? (teste)		
3.4	A central de alarme reconhece o sinal da conexão de teste e alarme em no máximo 90 segundos? (teste)		
3.5	A fiação do fluxostato está protegida?		
3.6	As válvulas estão acessíveis?		
3.7	As válvulas de bloqueio estão travadas com correntes e/ou cadeados na posição completamente abertas?		
3.8	As válvulas de bloqueio são do tipo indicadora e com fechamento lento?		
	4. CONJUNTO BOMBA DE INCÊNDIO (Bomba + Motor + Painel de controle e partida).	Sim	Não
4.1	A bomba de incêndio está adequadamente instalada?		
4.2	Foi apresentada curva de desempenho (vazão X pressão) da bomba de incêndio preparada pelo fabricante antes da instalação da unidade?		
4.3	Foi apresentada curva de desempenho (vazão X pressão) da bomba de incêndio produzida nos últimos 36 meses?		
4.4	A bomba de incêndio está em compartimento protegido contra o fogo?		
4.5	A B.I. está em compartimento sem acúmulo de materiais combustíveis?		
4.6	A bomba de incêndio não apresenta vazamentos? (teste)		
4.7	A bomba de incêndio está instalada com vazão e pressão de acordo com projeto técnico aprovado?		
4.8	As válvulas de bloqueio (exceto no cabeçote de testes, se houver) estão travadas na posição completamente aberta?		
4.9	A fixação da bomba de incêndio está adequada?		
4.10	Existe medidor de vazão para realização do teste anual?		
4.11	Existe cabeçote de teste para realização do teste anual?		
4.12	O painel da central de alarme acusa todos os eventos previstos no Anexo B da NBR 10897 para supervisão constante das bombas?		
	5. TUBULAÇÃO	Sim	Não
5.1	Tubulação sem danos mecânicos?		
5.2	Tubulação sem vazamentos? (teste)		
5.3	Tubulação sem corrosão ou obstrução interna?		
5.4	Tubulação adequadamente alinhada?		
5.5	Tubulação pintada e identificada?		
5.6	Suportes e braçadeiras adequados?		
	6. CONEXÃO DE RECALQUE	Sim	Não
6.1	Conexão de recalque está sinalizado?		
6.2	Conexão de recalque está desobstruído?		
6.3	Conexão de recalque está isento de vazamentos?		

2021

(Continuação)

Relatório de Inspeção do Sistema de Chuveiros Automáticos

(1) justificativas técnicas para não atendimento dos itens assinalados — a ser preenchido pelo Responsável Técnico										
ITEM	M JUSTIFICATIVAS DE NÃO ATENDIMENTO									
(2) CHI	IVEIROS A	AUTÓMATICOS – I	RELAÇÃO							
			Código de		Tempo de	Posição de				
Т	`ipo	Fabricante	identificação	Ano de fabricação	Resposta	Instalação	Temperatura			
(3) O Re				e Chuveiros Automáti						
	A	VALIAÇÃO GER	AL DA INSTALA	ÇÃO DO SISTEM	A DE CHUVEIRO	OS AUTOMÁTIC	os			
Atesto, n responsá	esta data, q vel pelo uso	ue a instalação foi insp ciente de suas respon	oecionada e está em co sabilidades.	onformidade com as pre	scrições da NBR 108	97 e da IT-23, estando	o proprietário ou			
Data da	inspeção: _	// Respons	ável pela inspeção:							
Resp. Técnico. (Certificação Digital)										
Título profissional:										
N° do Registro Profissional:										
(Obrigatório anexar comprovação de responsabilidade técnica que inclua a emissão deste atestado)										
Nome do Resp. Técnico:										
Ass. do Proprietário ou Responsável pelo uso										